



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ  
Secretaria de Engenharia e Arquitetura

OBRA: Revitalização do Fórum Distrital de Icoaraci  
LOCAL: Rua Manoel Barata, 1123, bairro Ponta Grossa, Icoaraci, Belém, Pará.  
DATA: 07/02/2022

Encargos Sociais: 87,48% (hora)  
47,94% (mês)  
BDI: 28,82%

Referências oficiais  
desoneradas:  
SEDOP-Fev2022  
SINAPI-Dez2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GERAL

Item	Base	Código	Descrição	Un	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
<b>1</b>			<b>SERVICIOS PRELIMINARES E DE APOIO</b>					<b>46.509,35</b>
<b>1.1</b>			<b>TAXAS</b>					
1.1.1	TJPA	TJ001	Licenças e taxas da obra (acima de 500m2)	un	1,00	4.385,08	5.648,86	5.648,86
1.1.2	SEDOP	11340	Placa de obra em lona com plotagem gráfica	m²	2,00	176,27	227,07	454,14
<b>1.2</b>			<b>SERVICIOS DE APOIO A OBRA</b>					
1.2.1	TJPA	TJ002	Serviço de elaboração de PCMAT	un	1,00	746,40	961,51	961,51
1.2.2	TJPA	TJ003	Locação de container para banheiros e escritório	mês	2,00	1.614,37	2.079,63	4.159,26
1.2.3	TJPA	TJ004	Cadeira suspensa manual	mês	2,00	635,90	819,17	1.638,33
1.2.4	TJPA	TJ005	Andaime suspenso mecânico, duas pessoas, com afastadores e fixação	mês	2,00	813,20	1.047,56	2.095,12
1.2.5	SEDOP	10786	Aluquel e montagem de andaime metálico	m/mês	280,00	11,66	15,02	4.205,71
1.2.6	TJPA	TJ007	Pontos de ancoragem para andaime suspenso	un	73,00	290,80	374,61	27.346,42
<b>2</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					<b>12.133,65</b>
2.1	TJPA	TJ008	Administração da obra	un	1,00	9.419,08	12.133,66	12.133,65
<b>3</b>			<b>PINTURA</b>					<b>157.928,41</b>
<b>3.1</b>			<b>PINTURA EXTERNA</b>					
3.1.1	SINAPI	99814	Lavagem das paredes externas	m²	2.501,18	1,59	2,05	5.123,01
3.1.2	SINAPI	99808	Lavagem de revestimento cerâmico das fachadas	m²	163,74	3,09	3,98	651,77
3.1.3	SINAPI	99814	Lavagem de esquadrias em vidro temperado	m²	235,07	1,59	2,05	481,47
3.1.4	SINAPI	99814	Lavagem de piso externo para demarcação de vagas	m²	36,00	1,59	2,05	73,73
3.1.5	SINAPI	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes externas, uma demão.	m²	431,74	2,18	2,81	1.212,44
3.1.6	SINAPI	95305	Textura acrílica, aplicação manual em parede externa, uma demão.	m²	431,74	11,68	15,05	6.496,03
3.1.7	TJPA	TJ009	Pintura externa com tinta acrílica premium, sistema tintométrico, acabamento acetinado, duas demãos, cor conforme especificação técnica.	m²	2.158,71	20,71	26,68	57.591,40
3.1.8	SEDOP	150605	Pintura PVA externa sobre muro	m²	342,47	11,52	14,84	5.082,27
<b>3.2</b>			<b>PINTURA INTERNA</b>					
3.2.1	TJPA	TJ010	Pintura interna com tinta acrílica premium, sistema tintométrico, acabamento acetinado, duas demãos, cor conforme especificação, com retoque de massa corrida	m²	2.430,91	21,61	27,84	67.671,67
3.2.2	SINAPI	100758	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos)	m²	169,08	38,01	48,96	8.278,91
3.2.3	SINAPI	102224	Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno, 3 demãos	m²	120,45	23,51	30,29	3.647,89
3.2.4	SINAPI	102500	Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, e = 10 cm, aplicação manual.	m²	197,60	3,36	4,33	855,28
3.2.5	SINAPI	102513	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo.	m²	16,24	36,45	46,95	762,54
<b>4</b>			<b>DIVERSOS</b>					<b>19.451,84</b>
4.1	SEDOP	110826	Grampeamento de parede	m	18,00	37,46	48,26	868,60
4.2	TJPA	TJ011	Aplicação de selante elástico (PU) nas bordas das janelas	m	648,72	14,86	19,14	12.418,22
4.3	TJPA	TJ012	Revestimento aluminizado PEBD, com adesivo	m	93,60	51,13	65,87	6.165,02
<b>5</b>			<b>SERVICIOS FINAIS</b>					<b>3.841,73</b>
5.1	SEDOP	270220	Limpeza geral e entrega da obra	m²	436,64	6,83	8,80	3.841,73
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>239.864,98</b>



Assinado com senha por FABRICIO NOGUEIRA RODRIGUES(usuário).  
Use 3105383.20024602-776 para a consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/signaex/signa-autenticidade>  
Documento gerado por MAURICIO OTAVIO DE ALMEIDA JUNIOR \*Data e hora: 25/04/2022 16:41



PAPRO202200509V01

